

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Sokolce
Sídlo: Hlavná 63, 94617 Sokolce
Zastúpený: Ing. Mayer František, starosta obce
IČO: 00306665
DIČ: 2021014809
Tel.: 035/77 38 200
e-mail: info@obecsokolce.sk

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.
Sídlo: Lipová 978/12, 951 31 Močenok
Zastúpený: Ing. Henrich Bleho, PhD.
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Henrich Bleho, PhD.
IČO: 44223722
IČ DPH / DIČ: SK2022638640
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN:
Tel.: +421/918 762 004
Fax:
E-mail: inex@inexhausgarden.sk
Zapísaný: OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 22140/T

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **Multifunkčné ihrisko - Sokolce** (podľa výkazu výmer)

Miesto stavby: **OBEC SOKOLCE, areál ZŠ, parc.č. 73/1, 73/5**

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Multifunkčné ihrisko - Sokolce** (ďalej len „dielo“) v zmysle výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.
- 3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1. Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 5 dní odo dňa písomnej výzvy** objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.
 - 4.1.2. Dokončenie: **do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.**
- 4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.
- 4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. **osoba stavbyvedúceho**, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti

zástupcu zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	146 913,00	EUR
DPH 20%	29 382,60	EUR
Celková cena s DPH	176 295,60	EUR

Slovom **jednostosedemdesiatšesťtisícdeväťdesiatpäť EUR, 60 centov** DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poisťné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly

kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávatel'a potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávatelom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.
- 6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať nasledovné údaje:
 - označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávatel'a (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
 - číslo zmluvy,
 - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
 - celkovú fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - označenie diela,
 - objednávatelom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávatel'a a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,

- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

- 6.7. **Lehota splatnosti faktúr** sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán nasledovne:
- **Jedna faktúra (záverečná) po ukončení a prevzatí prác celého (100 % z celkovej ceny) Diela** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy
- 6.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.
- 6.11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.
- 7.2. **Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba, ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami**

obidvoch zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote **do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie**, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však **do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom**, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania väd diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a prízjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch a na rozkopávky, sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

- 8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
- 8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.
- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.16. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gúmy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listy ku kontrole.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
- 8.18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.19. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

- 8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 8.21. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.
- 9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- **0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "
- 9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z celkovej ceny diela** podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.

- 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,03 % za každý deň omeškania z nezaplátenej časti ceny diela**, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškani.
- 9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nespĺnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

- 11.2. Podstatným porušením zmluvy je:
- neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
 - prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní,
 - zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 - likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
- 11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 11.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 11.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.
- 11.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo

ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5% z dohodnutej ceny diela** v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladačích podmienok:

- a) *medzi Obcou Sokolce a poskytovateľom dotácie, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá platná a účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Obce Sokolce a zároveň*
- b) *schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa dotácie (ak v zmluve o poskytnutí dotácie bude takáto povinnosť vyplývať Objednávateľovi) alebo Úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ takéto schválenie procesu verejného obstarávania bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu dokumentácie v zmysle podmienok uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní.*

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch

zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol
- Obchodné meno subdodávateľa
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.
- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručeníu aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.
- 13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

13.14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.

13.15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
- Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

Za Zhotoviteľa:


Za Objednávateľa:

V Močenku, dňa: 18.10.2024

Sokolce, dňa 30.10.2024



INEX - Hausgarden spol. s r.o.
Ladova 22, 010 01 Močenok
Tel: +421 47 028
+421 23 722
IČO: 472022638640



Ing. Mayer František
starosta obce

.....
INEX – Hausgarden spol. s.r.o.
Ing. Henrich Bleho, PhD. - konateľ

Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet



IMI V. P. S. s.r.o.
IČO: 471234567
MČ: 028
IČ: 23 722
IČ: SK2022658640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

1 - Príprava územia, HTÚ

JKSO:

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

KS:

Dátum: 18.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokolce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

IČO: 44223722

IČ DPH: SK2022638640

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

IČO: 52684733

IČ DPH: SK2121107703

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 544,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 544,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 544,64	20,00%	2 108,93

Cena s DPH v EUR **12 653,57**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



INEX Hausgarden s.r.o.
Lipová 2 951 31 Močenok
IČO: 52684733
IČ DPH: SK2022638640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

1 - Príprava územia, HTÚ

Miesto:

Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Dátum:

18.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Projektant:

XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 544,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 544,64
D	1		Zemné práce				10 544,64
1	K	111101102.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m ²	m ²	910,000	0,15	136,50
	W		"riešená časť pozemku"910		910,000		
	W		Súčet		910,000		
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	65,400	1,62	105,95
	W		"časť ihriska v násype - merané dwg"				
	W		od ihriska k opornému múru				
	W		218,0*0,3		65,400		
	W	ornica	Súčet		65,400		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	319,938	11,60	3 711,28
	W		priemerná výška odkopávky svahovania				
	W		((0,0*2+0,84+0,89)/4		0,433		
	W	výška_odkopu_svah	Súčet		0,433		
	W		priemerná výška odkopávky ihriska				
	W		((0,0*2+0,47+0,5)/4+0,3)		0,543		
	W	výška_odkopávky	Súčet		0,543		
	W		"plocha svahov - merané dwg"244,5*výška_odkopu_svahov		105,869		
	W		"plocha odkopu ihriska"379,5*výška_odkopávky		206,069		
	W		"dlaždená plocha"20,0*0,4		8,000		
	W	odkopávka	Súčet		319,938		
4	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	128,620	5,32	684,26
	W		"pre "násyp_ohrisko" z miestnych udrojev		128,620		
	W		Súčet		128,620		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	31,680	2,22	70,33
	W		"na medzikládku pre spätný násyp za oporným múrom - merané dwg"39,6*0,8/2		15,840		
	W	násyp_svah	Súčet		15,840		
	W		"tam a späť na zásyp"násyp_svah*2		31,680		
	W		Súčet		31,680		
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	432,718	7,40	3 202,11
	W		"prebytočná zemina v areáli obce k ďalšiemu použitiu"odkopávka-násyp_svah		304,098		
	W	prebytočná_zemina	Súčet		304,098		
	W		"dovoz zeminy zo zemníka"násyp_ohrisko		128,620		
	W		Súčet		128,620		
	W		prebytočná_zemina+násyp_ohrisko		432,718		
	W		Súčet		432,718		
9	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m ³	128,620	5,33	685,54
	W		od ihriska k opornému múru				
	W		"priemerná výška násypu - po odstránení ornice"(0,0*2+0,94*2-0,36*2)/4+0,3		0,590		
	W		priemerná výška násypu pod konštrukciu ihriska		0,590		
	W		218,0*0,59		128,620		
	W	násyp_ohrisko	Súčet		128,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	15,840	1,26	19,96
	VV		za oporným múrom z vyloženej ornice				
	VV		násyp_svah		15,840		
	VV		Súčet		15,840		
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	304,098	1,54	468,31
	VV		v areáli obce				
	VV		prebytočná_zemina		304,098		
	VV		Súčet		304,098		
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	558,000	0,82	457,56
	VV		"plocha ihriska"31,0*18,0		558,000		
	VV	ihrisko	Súčet		558,000		
13	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	244,000	4,11	1 002,84
	VV		svahy k ihrisku				
	VV		"merané dwg"244,0		244,000		
	VV		Súčet		244,000		



INOVA Hausgarden s.r.o.
 Li 076/12, 951 31 Močenok
 Mobil: 0907 647 028
 IČO: 44 223 722
 IČ DPH: SK2022638640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

2 - Oporný múr

JKSO:

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s r.o.

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 18.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44223722

IČ DPH:

SK2022638640

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 902,11
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 902,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 902,11	20,00%	1 780,42

Cena s DPH v EUR **10 682,53**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



INEX - Hausgarden spol. s r.o.
Lpová 970/52 031 Motenok
MČ: 080 047 076
IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

2 - Oporný múr

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Dátum: 18.10.2024

Objednávateľ: Obec Sokolce


Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 902,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 902,11
D	1		Zemné práce				454,12
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,560	26,50	359,34
	W		oporný múr				
	W		(18,0+4,6)*1,0*0,6		13,560		
	W		ryhy		13,560		
			Súčet				
2	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,560	5,74	77,83
	W		ryhy		13,560		
	W		Súčet		13,560		
3	K	171201202.S	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,560	1,25	16,95
	W		v areáli obce				
	W		ryhy		13,560		
	W		Súčet		13,560		
D	2		Zakladanie				2 719,85
4	K	271571111.S	Vankúše zhuŕtnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,260	83,00	187,58
	W		oporný múr				
	W		(18,0+4,6)*1,0*0,1		2,260		
	W		Súčet		2,260		
5	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	11,747	145,00	1 703,32
	W		oporný múr				
	W		(19,05+3,65)*1,0*0,5		11,350		
	W		Medzisúčet		11,350		
	W		*príplatok 3,5% za betonáž do výkopu*11,35*0,035		0,397		
	W		Súčet		11,747		
6	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,281	2 950,00	828,95
	W		pozdĺžne d=10mm				
	W		(19,05+3,65-0,05*2)*5*2*0,61		137,860		
	W		*strmienka d=8mm*(0,9+0,2*2)*((19,05+3,65)/2+1)/0,2*0,39		31,307		
	W		*strmienka d=12mm*(0,9+0,4*2)*((19,05+3,65)/2+1)/0,2*0,89		93,428		
	W		Medzisúčet		262,595		
	W		*prekladanie a zvary 7%"262,595*0,07		18,382		
	W		Súčet v kg		280,977		
	W		280,977/1000		0,281		
	W		Súčet		0,281		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 444,79
7	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,580	162,00	741,96
	W		oporný múr				
	W		(18,75+4,35-0,2)*0,2*1,0		4,580		
	W		Súčet		4,580		
8	K	311321822.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	46,200	16,00	739,20
	W		oporný múr				
	W		(18,75+4,35)*2*1,0		46,200		
	W		Súčet		46,200		
9	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	46,200	32,00	1 478,40
10	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	46,200	5,11	236,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,415	3 010,00	1 249,15
	vv		"vodorovne, d= 8 mm" $(18,75+4,35)*8*0,39$		72,072		
	vv		"strmienka d=8mm" $(0,6*2+0,12)*((18,75+4,35)/0,2+1)*0,39$		59,974		
	vv		"zvislo d=10" $(1,4*2+0,15+0,65)*((18,75+4,35)/0,2+1)*0,61$		255,834		
	vv		Medzisúčet		387,880		
	vv		"prekladaie a zvary 7%" $387,88*0,07$		27,152		
	vv		Súčet v kg		415,032		
	vv		415,032/1000		0,415		
	vv		Súčet		0,415		
D	99		Presun hmôt HSV				1 283,35
12	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	44,716	28,70	1 283,35



PEX - Haul Garden s.r.o.
 Lipova 926 025131 Močenok
 IČO: 44 223 722
 IČD: SK2022638640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

3 - Multifunkčné ihrisko a prístupový chodník

JKSO:

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44223722

IČ DPH:

SK2022638640

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	64 251,21
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	64 251,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 251,21	20,00%	12 850,24

Cena s DPH v EUR **77 101,45**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



INEX – Hausgarden s.r.o.
Lipová 428/12, 951 31 Močenok
MČO: 0307 647 028
IČO: 44 223 722
IČ DPH: SK2022638640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

3 - Multifunkčné ihrisko a prístupový chodník

Miesto:

Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Dátum:

18.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Projektant:

XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							64 251,21
D	1		Zemné práce				292,95
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000	51,60	258,00
	vv		trativod		2,500		
	vv		10,0*0,5*0,5		2,500		
	vv		ryhy		Súčet		5,000
2	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	5,74	28,70
	vv		"prebytočná zemina v areáli obce k ďalšiemu použitiu"ryhy		5,000		
	vv		prebytočná_zemina		Súčet		5,000
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,000	1,25	6,25
	vv		v areáli obce				
	vv		prebytočná_zemina		5,000		
	vv		Súčet		5,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 958,26
D	2		Zakladanie				327,71
4	K	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	2,500	90,00	225,00
	vv		10,0*0,5*0,5		2,500		
	vv		trativod		Súčet		2,500
5	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	24,000	2,78	66,72
	vv		10,0*0,5*4		20,000		
	vv		"prekrývanie"20,0*0,2		4,000		
	vv		Súčet		24,000		
6	M	693110004600	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTX B200F- 200 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	24,480	1,47	35,99
	vv		24*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		24,480		
D	5		Komunikácie				50 892,87
7	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	20,000	10,20	204,00
	vv		"S2"20,0		20,000		
	vv		Súčet		20,000		
8	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	548,240	4,43	2 428,70
	vv		"S1"548,24		548,240		
	vv		Súčet		548,240		
9	K	564830211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	548,240	8,20	4 495,57
	vv		"S1"548,24		548,240		
	vv		Súčet		548,240		
10	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	20,000	11,00	220,00
	vv		"S2"20,0		20,000		
	vv		Súčet		20,000		
11	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	548,240	13,00	7 127,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"S1"548,24		548,240		
			Súčet		548,240		
12	K	589140031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 25 mm	m2	548,240	22,00	12 061,28
			"S1"548,24		548,240		
			Súčet		548,240		
13	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	548,240	42,50	23 300,20
			"S1"548,24		548,240		
			Súčet		548,240		
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,000	23,00	460,00
			"S2"20,0		20,000		
			Súčet		20,000		
15	M	1335	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	20,000	29,80	596,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 571,87
16	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117,000	10,60	1 240,20
17	M	S20481	Obrubník záhradný 100x10x20 cm	ks	117,000	6,23	728,91
18	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,020	138,00	968,76
			117,0*0,2*0,3		7,020		
19	K	935141113.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy C 250	m	6,600	18,70	123,42
20	M	592270047600.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový univerzálny, svetlá šírka 100 mm, dl. 1 m, bez spádu, bez ochrany hrany	ks	6,600	53,00	349,80
21	M	592270049100.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	13,200	29,00	382,80
22	M	592270049600.S	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových môstkových roštov (2ks/m)	ks	6,600	5,30	34,98
23	K	935141291.S	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	28,00	56,00
24	M	592270054700.S	Vpust polymérbetónový, výška 450/460 mm, dl. 0,5 m, odtok s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žľaby s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	316,00	632,00
25	M	592270057200.S	Môstkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, A 15, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	27,50	55,00
D 99			Presun hmôt HSV				8 165,81
26	K	998222012.S	Presun hmôt	t	453,656	18,00	8 165,81



INEX - Hausbau s.r.o.
Lipova 978/1 31 Močenok
Mobil: 09 647 028
030 223 722
IČ DPH: SK2022638640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

4 - Krajinno-sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 18.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44223722

IČ DPH: SK2022638640

IČO: 52684733

IČ DPH: SK2121107703

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 757,85
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 757,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 757,85	20,00%	751,57

Cena s DPH v EUR **4 509,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipova 978/12, 551 01 Mladec nad
Metou, 0707 647 028
IČO: 44223722

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

4 - Krajinno-sadové úpravy

Miesto:

Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Dátum:

18.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Projektant:

XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 757,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 757,85
D	1		Zemné práce				3 751,95
1	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,000	3,20	160,00
	W		"pre obsyp oporného múriku"50,0		50,000		
	W		Súčet		50,000		
2	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,000	12,10	605,00
	W		"pre obsyp oporného múriku"50		50,000		
	W		Súčet		50,000		
3	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	50,000	4,50	225,00
	W		"svahovanie"50		50,000		
	W		Súčet		50,000		
4	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	50,000	1,95	97,50
	W		"násyp okolo oporného múriku"50,0		50,000		
	W		Súčet		50,000		
5	K	180402111.S	Založenie trávnikového výševu v rovine do 1:5	m2	312,000	3,20	998,40
	W		"výkres 02"312,0		312,000		
	W	zatrávnenie	Súčet		312,000		
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,641	11,00	106,05
	W		312*0.0309 "Prepočítané koeficientom množstva		9,641		
7	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	312,000	3,10	967,20
	W		"ako plocha"zatrávnenie		312,000		
	W		Súčet		312,000		
8	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	312,000	1,90	592,80
	W		zatrávnenie		312,000		
	W		Súčet		312,000		
D	99		Presun hmôt HSV				5,90
9	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,010	590,00	5,90



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipova 9, 012 951 31 Močenok
MZA: 0907 647 028
IČO: 44 223 722
IČ DPH: SK2022638640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

5 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 18.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44223722

IČ DPH: SK2022638640

IČO: 52684733

IČ DPH: SK2121107703

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 069,91
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	44 069,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	44 069,91	20,00%	8 813,98

Cena s DPH v EUR **52 883,89**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



INEX - Hausgarden s.r.o.
Lipová 578/12, 031 31 Múčenok
IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

5 - Oplotenie

Miesto:

Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Dátum:

18.10.2024

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Projektant:

XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 069,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 535,65
D	1		Zemné práce				712,81
1	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,840	5,74	39,26
	WV		"základové pätky ochrannej siete"0,6*0,6*1,0*19		6,840		
	WV	prebytočná_zemina	Súčet		6,840		
2	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,840	1,25	8,55
	WV		prebytočná_zemina"na skládku		6,840		
	WV		Súčet		6,840		
3	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	19,000	35,00	665,00
	WV		"základové pätky ochrannej siete"19		19,000		
	WV		Súčet		19,000		
D	2		Zakladanie				879,20
4	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,371	138,00	879,20
	WV		"základové pätky ochrannej siete"0,6*0,6*0,9*19		6,156		
	WV		"prípočet 3,5% za betonáž do výkopu"6,156*0,035		0,215		
	WV		Súčet		6,371		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				837,62
5	K	311101211.S	Vytvorenie kotevných miest vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	19,000	7,60	144,40
	WV		"základové pätky ochrannej siete"19		19,000		
	WV		Súčet		19,000		
6	M	286120001700.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x4,9 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	19,000	30,00	570,00
7	K	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,404	305,00	123,22
	WV		"zabetónovanie stĺpkov				
	WV		19*(0,85*pi*(0,1)^2-0,08*0,08*0,85)		0,404		
	WV		Súčet		0,404		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 425,97
8	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	236,720	5,30	1 254,62
	WV		"ochranná sieť + konštrukcia"(31,0+18,0+1,2*4)*2*(4,0-1,8)*výška je znížená o pracovnú výšku 1,8m		236,720		
	WV		Súčet		236,720		
9	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	236,720	1,87	442,67
10	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	236,720	2,17	513,68
11	K	959941141.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M18/60/200 mm	ks	10,000	21,50	215,00
	WV		"kotviace pätky na opornom múre"2*5		10,000		
	WV		Súčet		10,000		
D	99		Presun hmôt HSV				680,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	27.202	25,00	680,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 339,50
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				32 339,50
13	K	210251413.S	Ťahanie oceleového nerezového lanka priemeru 5 mm	m	196,000	1,60	313,60
	VV		spodné a vrchné (31,0+18,0)*2*2		196,000		
	VV		Súčet		196,000		
14	M	369320000400.S	Lano nerezové priemer 5 mm	m	215,600	9,00	1 940,40
	VV		196*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		215,600		
15	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný	ks	48,000	5,00	240,00
	VV		(8*2+4*2)*2		48,000		
	VV		Súčet		48,000		
16	K	767911130.Sp	Montáž ochrannej siete	m	373,432	6,00	2 240,59
	VV		(4,5*6*2+4,52*4)*4,0		288,320		
	VV		2,04*1,9*2*2		15,504		
	VV		4,52*4*3,85		69,608		
	VV		Súčet		373,432		
17	M	50021019	Bezuzlová ochranná sieť, PES, 4 mm, oko 50 mm	m2	410,775	10,00	4 107,75
	VV		373,432*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		410,775		
18	M	00000100340011 1955	karabina 4x40 A4 NEREZ DIN 5299C	ks	394,000	1,50	591,00
	VV		spodné a vrchné á 0,5m (31,15+18,0)*2*2/0,5		393,200		
	VV		0,8		0,800		
	VV		Súčet		394,000		
19	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii do 5 kg	kg	14,970	20,00	299,40
	VV		"kotviace pätky na opornom múre				
	VV		"jäcki 70/70/4*0,2*8,19		1,638		
	VV		"platňa 120/180/8*0,12*0,18*8*7,85		1,356		
	VV	kotviaci_prvok	Väha kotviaceho prvku		2,994		
	VV		kotviaci_prvok*5		14,970		
	VV		Súčet		14,970		
20	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 10 do 20 kg	kg	19,727	11,00	217,00
	VV		"priečla 2,04 m*2,04*9,67		19,727		
	VV	priečla1	Väha priečle 2,04 m		19,727		
21	K	767995285.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	14,970	9,00	134,73
	VV		kotviaci_prvok*5		14,970		
	VV		Súčet		14,970		
22	M	14554000100.S	Profil oceľový 70x4 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,009	4 150,00	37,35
	VV		kotelný prvok stĺpov				
	VV		"jäcki 70/70/4*0,2*8,19*5		8,190		
	VV		"prerez a stratné 15%"8,19*0,15		1,229		
	VV		Súčet v kg		9,419		
	VV		9,419/1000		0,009		
	VV		Súčet		0,009		
23	M	133210001600.S	Týc oceľová plochá šxh 120x8 mm, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,008	3 760,00	30,08
	VV		kotelný prvok stĺpov				
	VV		"platňa 120/180/8*0,12*0,18*8*7,85*5		6,782		
	VV		"prerez a stratné 15%"6,782*0,15		1,017		
	VV		Súčet v kg		7,799		
	VV		7,799/1000		0,008		
	VV		Súčet		0,008		
24	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 20 do 50 kg	kg	1 976,644	5,80	11 464,54
	VV		nosné konštrukcia sietí - stĺpy a priečla z Jäki 80/80/4 mm = 9,67 kg/m				
	VV		"stĺp do pätky"5,0*9,67		48,350		
	VV	stĺp1	Väha stĺpa 5,0m		48,350		
	VV		"stĺp do kotviacej pätky"3,85*9,67		37,230		
	VV	stĺp2	Väha stĺpu 3,85 m		37,230		
	VV		"priečla 4,5*4,5*9,67		43,515		
	VV	priečla2	Väha priečle 4,5 m		43,515		
	VV		"priečla 4,52m"4,52*9,67		43,708		
	VV	priečla3	Väha priečle 4,52 m		43,708		
	VV		stĺp1*(8*2+3)		918,650		
	VV		stĺp2*5		186,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		priečla2*6*2		522,180		
	VV		priečla3*4*2		349,664		
	VV		Súčet		1 976,644		
25	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	39,454	2,65	104,55
	VV		priečla1*2		39,454		
	VV		Súčet		39,454		
26	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 976,644	1,98	3 913,76
	VV		stĺp1*(8*2+3)		918,650		
	VV		stĺp2*5		186,150		
	VV		priečla2*6*2		522,180		
	VV		priečla3*4*2		349,664		
	VV		Súčet		1 976,644		
27	M	145720001000.S	Profil oceľový 80x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	2,157	2 750,00	5 931,75
	VV		priečla1*2		39,454		
	VV		stĺp1*(8*2+3)		918,650		
	VV		stĺp2*5		186,150		
	VV		priečla2*6*2		522,180		
	VV		priečla3*4*2		349,664		
	VV		Medzisúčet v kg		2 016,098		
	VV		"prerez a stratné 7%"2016,098*0,07		141,127		
	VV		Váha Jäkl v kg		2 157,225		
	VV		2157,225/1000		2,157		
	VV		Váha v t		2,157		
28	M	309020003600.S	Spojovací materiál - skrutky, matice podložky	kpl	1,000	500,00	500,00
29	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,275	120,00	273,00

D M Práce a dodávky M 6 194,76

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 6 194,76

30	K	250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068	3,05	6 194,76
	VV		kotviaci_prvok*5		14,970		
	VV		priečla1*2		39,454		
	VV		priečla2*6*2		522,180		
	VV		priečla3*4*2		349,664		
	VV		stĺp1*(8*2+3)		918,650		
	VV		stĺp2*5		186,150		
	VV		Súčet		2 031,068		



INEX - HANSPARDEN s.r.o.
Lipová 9, 012 051 31 Močenok
IČO: 0507 547 028
DIČ: 44 223 722
OPR: SK2022638640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

6 - Vybavenie športových objektov

JKSO:

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Objednávateľ:

Obec Sokolce

Zhotoviteľ:

INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Projektant:

XPLAN ATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 18.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44223722

IČ DPH:

SK2022638640

IČO:

52684733

IČ DPH:

SK2121107703

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 387,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 387,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 387,28	20,00%	3 077,46

Cena s DPH v EUR 18 464,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



INEX - Hausgarden spol. s.r.o.
Lipová 570/12, 011 01 Močenok
Mobil: 090 547 028
IČO: 44223722
IČ DPH: SK2022638640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Objekt:

6 - Vybavenie športových objektov

Miesto: Sokolce, par.č. 73/1, 73/5

Dátum: 18.10.2024

Objednávateľ: Obec Sokolce

Projektant: XPLAN ATELIER
s.r.o.

Zhotoviteľ: INEX – Hausgarden spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 387,28

D		D1	Basketbal vybavenie - stĺp profil 150x150x 4mm, sklo-akrylová doska				6 370,00
1	M	Pol1	Basketbalová konštrukcia jednotlivcov, profil 150x150x4 mm, montáž na pevno do podlažia ihriska, rameno do 2,25 m	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
2	M	Pol3	Basketbalová doska sklo-akrylová, rozmer 105x180 cm, hrúbka 15 mm	ks	2,000	1 050,00	2 100,00
3	M	Pol5	Basketbalová obruč, pružinová, bezhákový systém montovania siete, farba oranžová (podľa FIBA)	ks	2,000	250,00	500,00
4	M	Pol6	Basketbalová sieťka, hr. šnúry 6 mm	ks	2,000	35,00	70,00
5	K	Pol7	Montáž basketbalovej konštrukcie do podlažia ihriska s príslušenstvom	ks	2,000	650,00	1 300,00
D		D2	Tenisové vybavenie				1 530,00
6	M	Pol11	Tenisová sieť profesionálna	ks	1,000	305,00	305,00
7	M	Pol12	Vešiak na sieť	ks	1,000	42,00	42,00
8	M	Pol13	Podporné tyčky na tenis	kpl	1,000	76,00	76,00
9	M	Pol14	Stredová páska so závažím	ks	1,000	95,00	95,00
10	K	Pol15	Montáž montážnych puzdier do podlažia ihriska	ks	2,000	506,00	1 012,00
D		D3	Volejbalové vybavenie				1 933,00
11	M	Pol16	Volejbalové stĺpy viacúčelové, hliníkové, profil 100x120 mm, plynulé nastavenie výšky siete	kpl	1,000	813,00	813,00
12	M	Pol9	Montážne puzdro hliníkového stĺpa	ks	2,000	95,00	190,00
13	M	Pol10	Kryt na otvor montážneho puzdra do exteriéru	ks	2,000	24,00	48,00
14	M	Pol17	Volejbalová sieť, spevnená páskou s anténkami	ks	1,000	87,00	87,00
15	M	Pol19	Vešiak na sieť	ks	1,000	35,00	35,00
16	K	Pol16	Montáž montážnych puzdier do podlažia ihriska	ks	2,000	380,00	760,00
D		D4	Hádzanárske bránky oceľové, rozmer 3x2 m				3 890,00
17	M	Pol18	Hádzanárska oceľová bránka profesionálna, rozmer 2 x 3m, pevný zadný napínací rám a oblúky. Rám bránky je vcelku, rohy bránky sú zvarané, čo zaručuje väčšiu stabilitu bránky. Plastové úchyty bránkovej siete. Všetky kovové časti bránky sú pozinkované. Rám	pár	1,000	2 500,00	2 500,00
18	M	Pol22	Montážne puzdro na montáž hádzanárskeho bránok	ks	1,000	450,00	450,00
19	M	Pol20	Sieť do bránky, hrúbka šnúry 4 mm	kpl	1,000	260,00	260,00
20	K	Pol21	Betonáž puzdier a osadenie bránok do podlažia	pár	1,000	680,00	680,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 664,28
D		1	Zemné práce				297,76
21	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,920	8,00	15,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			prvok				
			"bránky"2*2*0,5*0,5*0,8		0,800		
			"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"0,5*0,5*0,8*2		0,400		
			"basketbalové koše"0,6*0,6*1,0*2		0,720		
			Súčet		1,920		
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,920	1,25	2,40
			v areáli obce				
			výkop		1,920		
			Súčet		1,920		
23	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	8,000	35,00	280,00
			prvok				
			"bránky"2*2		4,000		
			"basketbalové koše"2		2,000		
			"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"2		2,000		
			Súčet		8,000		
	D	2	Zakladanie				437,67
24	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,312	70,00	21,84
			"bránky"2*2*0,5*0,5*0,1		0,100		
			"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"1,4*0,5*0,1*2		0,140		
			"basketbalové koše"2*0,6*0,6*0,1		0,072		
			Súčet		0,312		
25	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,757	138,00	242,47
			"bránky"2*2*0,5*0,5*0,7		0,700		
			"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"0,5*0,5*0,7*2		0,350		
			"basketbalové koše"2*0,6*0,6*0,9		0,648		
			Medzisúčet		1,698		
			"prípočet 3,5% za betonáž do výkopu"1,698*0,035		0,059		
			Súčet		1,757		
26	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,560	40,00	102,40
			"bránky"2*0,5*4*0,2		0,800		
			"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"0,5*4*0,2*2		0,800		
			"basketbalové koše"2*0,6*4*0,2		0,960		
			Súčet		2,560		
27	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,560	16,00	40,96
28	K	311101211.S	Vytvorenie kotevných miest vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2 - dodávka púzdra je pri jednotlivých prvkoch	m	4,000	7,50	30,00
			"základové pätky "				
			"bránky"2*0,5*2		2,000		
			"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"2*0,5		1,000		
			"basketbalové koše"2*0,5		1,000		
			Súčet		4,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				928,85
29	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,509	206,00	928,85



INEX - Hausbau GmbH s r.o.
Lipová 978/10 31 Močenok
Môchová 17 647 028
IČO: 203 722
ID: 2022636640

ZOZNAM FIGÚR

Kód: I23-03v2
 Stavba: Multifunkčné ihrisko - Sokolce

Dátum: 18.10.2024

Kód	Popis	MJ	Výmera
1	Príprava územia, HTÚ		
ihrisko			558,000
	*plocha ihriska"31,0*18,0		558,000
ihrisko	Súčet		558,000
násyp_ihrisko			128,620
	218,0*0,59		128,620
násyp_ihrisko	Súčet		128,620
Použitie figúry:			
171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	128,620
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	432,718
167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	128,620
násyp_svah			15,840
	*na medzikládku pre spätný násyp za oporným múrom - merané dwg"39,6*0,8/2		15,840
násyp_svah	Súčet		15,840
Použitie figúry:			
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	31,680
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	432,718
171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	15,840
odkopávka			319,938
	*plocha svahov - merané dwg"244,5*výška_odkopu_svahov		105,869
	*plocha odkopu ihriska"379,5*výška_odkopávky		206,069
	*dláždená plocha"20,0*0,4		8,000
odkopávka	Súčet		319,938
Použitie figúry:			
122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	319,938
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	432,718
ornica			65,400
	*časť ihriska v násypu - merané dwg"		0,000
	od ihriska k opornému múru		0,000
	218,0*0,3		65,400
ornica	Súčet		65,400
prebytočná_zemina			304,098
	"prebytočná zemina v areáli obce k ďalšiemu použitiu"odkopávka-násyp_svah		304,098
prebytočná_zemina	Súčet		304,098
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	432,718
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	304,098
výška_odkopávky			0,543
	príemerná výška odkopávky ihriska		0,000
	((0,0*2+0,47+0,5)/4+0,3)		0,543
výška_odkopávky	Súčet		0,543
Použitie figúry:			
122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	319,938



INEX - Hausgard s.r.o.
 Lipova 478, 02* 951 31 Močenok
 IČO: 0407 647 028
 DIČ: 44 223 722
 DIČ: SK262636640

Kód	Popis	MJ	Výmera
	výška_odkopu_svahov		0,433
	priemerná výška odopávky svahovania		0,000
	$(0,0'2+0,84+0,89):4$		0,433
	výška_odkopu_svahov		0,433
	Súčet		0,433
Použitie figúry:			
122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	319,938

2 Oporný múr

	ihrisko		558,000
	"plocha ihriska"31,0*18,0		558,000
	ihrisko	Súčet	558,000
	násyp_ihrisko		128,620
	násyp_svah		15,840
	"na medzicládku pre spätný násyp za oporným múrom - merané dwg"39,6*0,8/2		15,840
	násyp_svah	Súčet	15,840
	odkopávka		319,938
	prebytočná_zemina		317,658
	ryhy		13,560
	oporný múr		0,000
	$(18,0+4,6)*1,0*0,6$		13,560
	ryhy	Súčet	13,560

Použitie figúry:

132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,560
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,560
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,560

3 Multifunkčné ihrisko a prístupový chodník

	násyp_ihrisko		128,620
	násyp_svah		15,840
	odkopávka		319,938
	prebytočná_zemina		5,000
	"prebytočná zemina v areáli obce k ďalšiemu použitiu"ryhy		5,000
	prebytočná_zemina	Súčet	5,000
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,000
	ryhy		5,000
	tratívod		2,500
	$10,0*0,5*0,5$		2,500
	ryhy	Súčet	5,000

Použitie figúry:

132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000


	tratívod		2,500
	$10,0*0,5*0,5$		2,500
	tratívod	Súčet	2,500

Použitie figúry:

211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratívodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	2,500
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000

4 Krajinnno-sadové úpravy

	zatrávnenie		312,000
--	-------------	--	---------



INEX Projektový 312,000
 Modanok
 047 026
 033 722
 00-2030-10

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"výkres 02"312,0		312,000
zatrávnenie	Súčet		312,000
Použitie figúry:			
180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	312,000
182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	312,000
182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	312,000

5 Oplotenie

kotviaci_prvok			2,994
	"kotviace pätky na opomom múre		0,000
	"jäckl 70/70/4"0,2"8,19		1,638
	"platňa 120/180/8"0,12"0,18"8"7,85		1,356
kotviaci_prvok	Váha kotviaceho prvku		2,994
Použitie figúry:			
767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,970
250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068
767995285.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	14,970
prebytočná_zemina			6,840
	"základové pätky ochrannej siete"0,6"0,6"1,0"19		6,840
prebytočná_zemina	Súčet		6,840
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,840
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,840
priečla1			19,727
	"priečla 2,04 m"2,04"9,67		19,727
priečla1	Váha priečle 2,04 m		19,727
Použitie figúry:			
767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	19,727
250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068
767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	39,454
145720001000.S	Profil oceľový 80x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	2,157
priečla2			43,515
	"priečla 4,5"4,5"9,67		43,515
priečla2	Váha priečle 4,5 m		43,515
Použitie figúry:			
767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 976,644
250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068
767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 976,644
145720001000.S	Profil oceľový 80x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	2,157
priečla3			43,708
	"priečla 4,52m"4,52"9,67		43,708
priečla3	Váha priečle 4,52 m		43,708
Použitie figúry:			
767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 976,644
250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068
767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 976,644
145720001000.S	Profil oceľový 80x4 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	2,157
stĺp1			48,350
	nosné konštrukcia sietí - stĺpy a priečle z Jákl 80/80/4 mm = 9,67 kg/m		0,000
	"stĺp do pätky"5,0"9,67		48,350
stĺp1	Váha stĺpa 5,0m		48,350



INEX - Naugardas s.r.o.
Lipova 978/12, PC 31 Močenok
MČO 007 647 028
IČO 44 223 722
DIČ PR: SK2022638640

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 976,644
250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068
767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 976,644
145720001000.S	Profil oceľový 80x4 mm 2x ľahný tenkostenný uzavretý štvorcový	l	2,157
stĺp2			37,230
	"stĺp do kotviacej pätky"3,85*9,67		37,230
stĺp2	Váha stĺpu 3,85 m		37,230
Použitie figúry:			
767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 976,644
250040131.S	Žiarové zinkovanie nosnej konštrukcie sietí	kg	2 031,068
767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1 976,644
145720001000.S	Profil oceľový 80x4 mm 2x ľahný tenkostenný uzavretý štvorcový	l	2,157
6 Vybavenie športových objektov			
výkop			1,920
	prvok		0,000
	"bránky"2*2*0,5*0,5*0,8		0,800
	"stĺpiky a sieť pre tenis a volejbal"0,5*0,5*0,8*2		0,400
	"basketbalové koše"0,6*0,6*1,0*2		0,720
výkop	Súčet		1,920
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,920
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,920



PNTX - Marston, s.r.o.
 Bratislava 110 12
 Močenok
 831 028
 722
 022538640